

PRZEDMIAR - SZACUNKOWY

Naprawa konstrukcji z drewna klejonego wraz z uszczelnieniem pokrycia dachowego hali sportowo-widowskowej w Dzwiniowie w systemie zaprojektuj i napraw"

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Prace projektowe						
1	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja , Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, wykonanie dokumentacji powykonawczej - założono 5% wartości prac	kpl	1		
Prace projektowe						
2. Prace przygotowawcze						
2	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie elementów wewnętrznych	m2	2500		
3	KNR 4-01 0519/01 analogia	Drobne demontaże elementów dachowych	m2	2500		
4	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie izolacji	m2	2500		
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek - założono 30% powiechni dachu	m2	750		
6	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy - blachy osłonowe od spodu	m2	2500		
7	Kalkulacja indywidualna	Wizja lokalna, ocena stanu technicznego odkrytych elementów, wykonanie pomiarów dźwigarów	m2	2500		
Prace przygotowawcze						
3. Prace naprawcze						
8	Kalkulacja indywidualna	Część A Naprawa konstrukcji dachu: Wykonanie dodatkowych linii stężeń konstrukcji, Naprawa rejonu naroża ram, Naprawa słupów w osi J i A, Naprawa rejonu połączeń sztywnych rygla ramy, Wykonanie dodatkowej konstrukcji usztywniającej w ścianach szczytowych, Uzupełnienie stężeń (skratowań) ścian osłonowych w polach osi 6-7 oraz 13-14	m2	1450		
9	KNR 4-01 0610/02	Część A - Oczyszczenie elementów zawilgoconych założono 30% powiechni dachu	m2	435		
10	KNR 4-01 0629/11.1	Część A - Impregnacja grzybobójcza założono 30% powiechni dachu	m2	435		
11	KNR 4-01 0631/01	Część A - Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków założono 30% powiechni dachu	m2	435		
12	KNR 2-02 0405/06 analogia	Część B-N - Dachy z wiązarów o rozpiętości 15,0m - naprawa i uzupełnienia konstrukcji drenianych	m2	1056		
13	KNR 4-01 0610/02	Część B-N - Oczyszczenie elementów zawilgoconych założono 30% powiechni dachu	m2	316,8		
14	KNR 4-01 0629/11.1	Część B-N - Impregnacja grzybobójcza założono 30% powiechni dachu	m2	316,8		
15	KNR 4-01 0631/01	Część B-N - Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków założono 30% powiechni dachu	m2	316,8		
Prace naprawcze						
4. Ocieplenie						
16	KNR 9-12 0303/04	Izolacje cieplne dachów wykonywane pianką PUR	m2	2500		
17	KNR 9-12 0303/04	Izolacje cieplne dachów wykonywane pianką PUR - dodatek za wypełnienie profilu trapezowego (rozwiniecie blachy) 35% powierzchni	m2	750		
Ocieplenie						
5. Pokrycie dachu i obróbki						

PRZEDMIAR - SZACUNKOWY

Naprawa konstrukcji z drewna klejonego wraz z uszczelnieniem pokrycia dachowego hali sportowo-widowskowej w Dzwiniowie w systemie zaprojektuj i napraw"

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 0-32 0628/02	Pokrycie z membrany dachowej	m2	2500		
19	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów - założono ponowne wykorzystanie 50% powierzchni	m2	375		
20	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów - nowe obróbki	m2	375		
		Pokrycie dachu i obróbki				
		6. Nadzór - kierownik budowy, przygotowanie i obsługa inwestycji				
21	Kalkulacja indywidualna	Nadzór - kierownik budowy, przygotowanie i obsługa inwestycji - założono 3% wartości prac	kpl	1		
		Nadzór - kierownik budowy, przygotowanie i obsługa inwestycji				
		Razem k.b.				