

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż</b>			
1	KNNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		23	kpl	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
2	KNNR 9 d.1 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt		
		7	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	KNNR 9 d.1 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt		
		16	szt	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>2</b>		<b>Linia kablowa oświetleniowa, słupy, oprawy</b>			
4	KNNR 5 d.2 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		660*0.6*0.4	m <sup>3</sup>	158.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.400</b>
5	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur przepustowych twardych gr ściarki 5mm fi 75	m		
		156	m	156.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
6	KNNR 5 d.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50mm	m		
		570	m	570.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>570.000</b>
7	KNNR 5 d.2 0713-02	Układanie kabli YAKY 4*25mm <sup>2</sup> w rurach, pustakach	m		
		875	m	875.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>875.000</b>
8	KNNR 5-08 d.2 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm <sup>2</sup>	m		
		715	m	715.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.000</b>
9	KNNR 5 d.2 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		158.40	m <sup>3</sup>	158.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.400</b>
10	KNNR 5 d.2 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNNR 9 d.2 0101-03	Wymiana szafki oświetleniowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 d.2 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	7.000	
		7			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
15	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 70W z redukcją mocy	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
16	KNNR 5 d.2 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
17	KNNR 5 d.2 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	18.000	
		18			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
18	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 35W stylowej	szt.		
		szyszka	szt.	18.000	
		18			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
19	KNNR 5 d.2 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		54	szt.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
20	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		28	odc.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
21	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 5 d.2 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
23	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
25	d.2 analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>