

Nr postępowania: PB.271.10.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dziwnów”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

Prosimy o wyjaśnienie kwestii zatrudnienia osób na umowę o pracę. Czy zatrudnienie na umowę o pracę osób oddelegowanych do realizacji w/w zadania dotyczy wyłącznie okresu realizacji, czy obejmuje również okres postępowania przetargowego i złożenia ofert.

WYJAŚNIENIE

Zatrudnienie na umowę o pracę osób oddelegowanych przez wykonawcę do realizacji zadania dotyczy wyłącznie okresu wykonania zamówienia.

PYTANIE 2

Proszę o informację w jakiej odległości od punktu przyłączenia będą znajdować się przedmiotowe instalacje PV oraz czy położenie kabli ziemnych będzie wymagało rozebrania i odtworzenia nawierzchni np. z kostki lub asfaltu.

WYJAŚNIENIE

Odległości przedmiotowych instalacji PV od rozdzielnic głównej wynoszą ok. 70m dla Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz ok. 80m dla Oczyszczalni Ścieków w Międzywodziu. Na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Międzywodziu niezbędne będzie rozebranie i odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej po trasie kabli. Będzie to odcinek ok. 5m (przejście przez drogę wewnętrzną).

PYTANIE 3

Prosimy o informację czy możliwa jest modyfikacja schematów instalacji fotowoltaicznych na etapie wykonywania zadania w przypadku zastosowania falowników z wbudowanymi zabezpieczeniami strony DC i AC. Prosimy o informacje jakie przekroje kabli zastosowano na odcinku falownik-punkt przyłączenia, celem wprowadzenia energii wyprodukowanej przez instalacje PV do sieci wewnętrznej obiektów.

WYJAŚNIENIE

Możliwa jest modyfikacja schematów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych na etapie wykonywania zadania oraz zastosowanie wbudowanych zabezpieczeń po stronie DC i AC. Dobór przekrojów przewodów oraz wartość zabezpieczeń zostaje po stronie wykonawcy.

PYTANIE 4

Prosimy o podanie odległości od stołów z panelami fotowoltaicznymi do rozdzielnicy głównej do której zostanie przyłączona instalacja fotowoltaiczna.

WYJAŚNIENIE

Wyjaśnienie analogiczne z wyjaśnieniem do pytania 2.

PYTANIE 5

Zastosowanie 150 sztuk modułów o mocy 270W daje łączną moc instalacji fotowoltaicznej powyżej 40kW, wówczas należy uzyskać pozwolenie na budowę instalacji. Czy jest możliwość zastosowania mniejszej ilości modułów tj. 148 szt. dla instalacji w Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie?

WYJAŚNIENIE

Dla Oczyszczalni Ścieków w Międzywodziu zaprojektowano 148 modułów o mocy znamionowej 270Wp każdy, co daje w sumie 39,96 kWp, a dla Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie zaprojektowano 150 modułów o mocy znamionowej 265Wp każdy, co daje wartość 39,75 kWp. W załączonym do dokumentacji przetargowej projekcie instalacji wskazane są podane powyżej wartości. W opisie przedmiotu zamówienia w treści SIWZ wystąpił błąd, który niniejszym wyjaśnieniem Zamawiający poprawia.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu przy składaniu ofert.

Z up. Burmistrza
Łukasz Dziach
Zastępca Burmistrza