

Dziwnów, 18 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przebudowa ulicy Zatocznej w Międzywodziu”

1. W przedmiarze robót poz. 37 są do ustawienia studnie betonowe śr. 1000 mm w ilości 8 szt. + poz. 38 przedmiotu studzienki ściekowe śr. 500 mm w ilości 11 szt. stanowiące element kanalizacji deszczowej do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania. Ten zakres robót nie ma odzwierciedlenia na rysunkach jak również w opisie technicznym. Zgodnie z tymi dokumentami należy wykonać studnie rewizyjne śr. 400 mm w ilości 5 szt. oraz 13 szt. wpustów deszczowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 1. Zamawiający informuje, że w dokumentacji jest rozbieżność pomiędzy częścią opisową a rysunkową. W związku z powyższym należy do obliczenia ilości kierować się częścią rysunkową. Należy przyjąć następujące ilości:

- a) studnie betonowych rewizyjnych z włączkami o średnicy 1000 mm – 8 szt.
- b) wpusty drogowe wraz z osadnikiem o średnicy 500 mm – 15 szt.

2. W poz. 40 przedmiaru są ujęte do ustawienia nowe znaki pionowe D-6 w ilości 10 szt., natomiast z opisu wynika, że część oznakowania wymaga wymiany np. A-7, brak w załączonym przedmiarze robót z tym związanych a ponadto należy ustawić znaki D-18 z tabliczką T-30. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i przekazanie projektu organizacji ruchu.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny zadania. W zakresie oznakowania opis jest jednoznaczny. Do wyceny należy przyjąć wymianę wszystkich znaków ustęp pierwszeństwa, oznakowanie parkingów oraz znaki informacyjne przejście dla pieszych. W wyniku przebudowy nie ulegnie zmiana organizacji ruchu, a zatem nie ma potrzeby, aby wykonywać projekt organizacji ruchu.

3. Prosimy o przekazanie karty katalogowej koszy.

Ad. 3. Zamawiający informuje, aby nie wyceniać zakup i ustawianie koszy na odpadki.

4. Prosimy o przekazanie szczegółu ułożenia nawierzchni – załącznik o którym mowa w opisie.

Ad. 4. Szczegół ułożenia nawierzchni został dołączony do SIWZ.

5. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy kostka biała zaplanowana do ułożenia na przejściach dla pieszych ma być wykonana na białym cemencie.

Ad. 5. Zamawiający informuje, że kostka powinna być wykonana na białym cemencie. Z uwagi na termin realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza również kostkę barwioną powierzchniowo.

Powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie treści SIWZ i są wiążące dla wykonawców.

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak