



GMINA DZIWNÓW
UL. SZOSOWA 5
72-420 DZIWNÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na „Przebudowę odcinka ul. Dziwna w Dziwnowie” po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

1. W przedmiarze robót w dziale rozbiórki elementów dróg założono rozbiórki :
- a) płytek chodnikowych 35x35x5 – 119 m²
 - b) płytek chodnikowych 50x50x7 – 9 m²
 - c) obrzeży betonowych 8x30x100 – 83 m
 - d) krawężników betonowych 15x30x100 – 292 m
 - e) trylinki – 8 m²

Proszę o określenie jakie ilości procentowe stanowić będzie gruz , a jaki materiał użytkowy oraz określenie odległości na jaki trzeba będzie je przewieźć (gruz , materiał użytkowy)?

2. W pozycji rozbiórka nawierzchni betonowej grubości 15 cm o powierzchni 852 m² nie uwzględniono na części istniejącej drogi nadlewki średniej grubości 6 cm na powierzchni 45,8x 3,5 (160,3 m²).

W pozycji tej nie uwzględniono też kosztów wywiezienia gruzu z rozbiórki . Proszę o określenie miejsca wywozu gruzu (odległość w km) oraz kosztów wysypiska?

3. Proszę również o określenie sposobu w jaki należy wycenić w/w elementy robót ?

Dziwnów, dnia 24 stycznia 2008r.

Nr postępowania: INW-341/1/08

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERTOWE

Ad. 1. Procentowe określenie ilości gruzu i materiałów użytkowych może nastąpić tylko podczas rozbiórki elementów dróg. Materiał użytkowy należy przewieźć na teren bazy komunalnej na ul. Kaprała Koniecznego w Dziwnowie – odległość do 5 km .

Szczegóły zawiera Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, rozdział D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG - STR. 25, 26.

Ad. 2. Nadlewkę betonową (160,3 m² x 6 cm grubości) należy ująć dodatkowo w kosztorysie ofertowym w dziale – rozbiórki elementów dróg, pozycja: rozbiórka nawierzchni betonowej grub. 15 cm .

Pozycja kosztorysowa – rozbiórki elementów dróg, ma zawierać wszystkie koszty związane z rozbiórką drogi tj. wywóz i koszt składowania na wysypisku, zgodnie ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót, rozdział D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG - STR. 25, 26.

Ad.3. Zamawiający nie przewidział innych pozycji kosztorysowych niż podane w Przedmiarze Robót, a wg. Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót koszty wywozu i składowania elementów z rozbiórki drogi należy ująć w Kosztorysie Ofertowym w pozycjach z rozdziału: Rozbiórki elementów dróg.

Z up. BURMISTRZA

Janina Ławrynowicz-Wisniewska
Zastępca Burmistrza